물가시세표

2025년 물가시세표				
품명	규격	단위	적용단가	비고
1. 자재비				
일반표지병(HK-780)	L130 x W110 x H80	ea	9,000	거래가격 2025년 06월 250p
피스고정형슬라표지병(HK-801)	L106 x W95 x H25	ea	28,000	거래가격 2025년 06월 250p
사각슬라표지병(HK-813)	L110 x W115 x H72	ea	30,000	거래가격 2025년 06월 250p
매립형슬라표지병(HK-815)	Ø125 x H50	ea	84,000	거래가격 2025년 06월 250p
사각슬라표지병(HK-A9)	L132 x W123 x H72	ea	60,000	거래가격 2025년 06월 250p
원형4방향슬라표지병(HK-A10)	Ø138 x H38	ea	70,000	거래가격 2025년 06월 250p
사각(소형)슬라표지병(HK-A12)	L110 x W110 x H70/20	ea	34,000	거래가격 2025년 06월 250p
매립2방향슬라표지병(HK-152-2B)	Ø125 x H48	ea	80,000	거래가격 2025년 06월 250p
매립4방향슬라표지병(HK-152-4B)	Ø125 x H48	ea	80,000	거래가격 2025년 06월 250p
매립2방향슬라표지병(HK-153-2B)	Ø130 x H48	ea	80,000	거래가격 2025년 06월 250p
매립4방향슬라표지병(HK-153-4B)	Ø130 x H48	ea	80,000	거래가격 2025년 06월 250p
에폭시본드(건식)	NO.5200	kg	18,000	
2025년 시중노임단가				
2. 인건비				
특별인부		인	221,506	대한건설협회 2025년 상반기 시중노임단가
보통인부		인	169,804	대한건설협회 2025년 상반기 시중노임단가

일위대가호표

2024년 물가시세표	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)							
				재료비		노무비		경비		합계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	금액	
도로표지병 설치											
에폭시본드(건식)	NO.5200	0.15	kg	18,000	2,700					2,700	
특별인부		0.0143	인			221,506	3,168			3,168	
보통인부		0.0143	인			169,804	2,428			2,428	
잡재료비	노무비의 5%	5	%	5,596	280					280	
[소 계]					2,980		5,596			-	8,576
매립형 도로표지병 설치											
에폭시본드(건식)	NO.5200	0.15	kg	18,000	2,700					2,700	
특별인부		0.0700	인			221,506	15,505			15,505	
보통인부		0.0700	인			169,804	11,886			11,886	
공구손료	노무비의 5%	5	%	27,392	1,370					1,370	
[소 계]					4,070		27,392			-	31,461

일 위 대 가 표

일반표지병(HK-780)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
일반표지병(HK-780)	L130 x W110 x H80	1	ea	9,000	9,000					9,000	
										-	
[소 계]					9,000		-		-	9,000	
2. 설치비											
도로표지병 설치		1	ea	2,980	2,980	5,596	5,596			8,576	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	9,000	450					450	
										-	
[소 계]					3,430		5,596		-	9,026	
[합 계]					12,430		5,596		-	18,026	

일 위 대 가 표

피스고정형솔라표지병(HK-801)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
피스고정형솔라표지병(HK-801)	L106 x W95 x H25	1	ea	28,000	28,000					28,000	
										-	
[소 계]					28,000		-		-	28,000	
2. 설치비											
도로표지병 설치		1	ea	2,980	2,980	5,596	5,596			8,576	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	28,000	1,400					1,400	
										-	
[소 계]					4,380		5,596		-	9,976	
[합 계]					32,380		5,596		-	37,976	

일 위 대 가 표

사각슬라표지병(HK-813)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
사각슬라표지병(HK-813)	L110 x W115 x H72	1	ea	30,000	30,000					30,000	
										-	
[소 계]					30,000		-		-	30,000	
2. 설치비											
도로표지병 설치		1	ea	2,980	2,980	5,596	5,596			8,576	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	30,000	1,500					1,500	
										-	
[소 계]					4,480		5,596		-	10,076	
[합 계]					34,480		5,596		-	40,076	

일 위 대 가 표

매립형슬라표지병(HK-815)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
매립형슬라표지병(HK-815)	Ø125 x H50	1	ea	84,000	84,000					84,000	
										-	
[소 계]					84,000		-		-	84,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	84,000	4,200					4,200	
										-	
[소 계]					8,270		27,392		-	35,661	
[합 계]					92,270		27,392		-	119,661	

일 위 대 가 표

사각슬라표지병(HK-A9)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
사각슬라표지병(HK-A9)	L132 x W123 x H72	1	ea	60,000	60,000					60,000	
										-	
[소 계]					60,000		-		-	60,000	
2. 설치비											
도로표지병 설치		1	ea	2,980	2,980	5,596	5,596			8,576	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	60,000	3,000					3,000	
										-	
[소 계]					5,980		5,596		-	11,576	
[합 계]					65,980		5,596		-	71,576	

일 위 대 가 표

원형4방향슬라표지병(HK-A10)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
원형4방향슬라표지병(HK-A10)	Ø138 x H38	1	ea	70,000	70,000					70,000	
										-	
[소 계]					70,000		-		-	70,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	70,000	3,500					3,500	
										-	
[소 계]					7,570		27,392		-	34,961	
[합 계]					77,570		27,392		-	104,961	

일 위 대 가 표

매립2방향슬라표지병(HK-152-2B)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
매립2방향슬라표지병(HK-152-2B)	Ø125 x H48	1	ea	80,000	80,000					80,000	
										-	
[소 계]					80,000		-		-	80,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	80,000	4,000					4,000	
										-	
[소 계]					8,070		27,392		-	35,461	
[합 계]					88,070		27,392		-	115,461	

일 위 대 가 표

매립4방향슬라표지병(HK-152-4B)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
매립4방향슬라표지병(HK-152-4B)	Ø125 x H48	1	ea	80,000	80,000					80,000	
										-	
[소 계]					80,000		-		-	80,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	80,000	4,000					4,000	
										-	
[소 계]					8,070		27,392		-	35,461	
[합 계]					88,070		27,392		-	115,461	

일 위 대 가 표

매립2방향슬라표지병(HK-153-2B)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
매립2방향슬라표지병(HK-153-2B)	Ø130 x H48	1	ea	80,000	80,000					80,000	
										-	
[소 계]					80,000		-		-	80,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	80,000	4,000					4,000	
										-	
[소 계]					8,070		27,392		-	35,461	
[합 계]					88,070		27,392		-	115,461	

일 위 대 가 표

매립4방향슬라표지병(HK-153-4B)

공종	규격	수량	단위	공 사 비 단 가 (원)						비고	
				재료비		노무비		경비			합계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 자재비											
매립4방향슬라표지병(HK-153-4B)	Ø130 x H48	1	ea	80,000	80,000					80,000	
										-	
[소 계]					80,000		-		-	80,000	
2. 설치비											
매립형 도로표지병 설치		1	ea	4,070	4,070	27,392	27,392			31,461	
잡자재비	주재료비의 5%	5	%	80,000	4,000					4,000	
										-	
[소 계]					8,070		27,392		-	35,461	
[합 계]					88,070		27,392		-	115,461	